



# COMUNE di LABICO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN  
SICUREZZA DELLA ZONA ADIACENTE IL  
CAMPO SPORTIVO "FRANCO CAPONERA" DI  
VIA GUGLIELMO FIORAMONTI**

## PROGETTISTA

Dott. Ing. Giorgio Tarquilli

## RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ermanno Milana

**COMPUTO METRICO  
ONERI DELLA SICUREZZA**

DOC.  
n. 06

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO "FRANCO CAPONERA" DI VIA G. FIORAMONTI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LABICO

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 S01.01.001.1 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore minimo cm 2,5. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	14,30	143,00
2 S01.01.001.1 6.b	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore minimo cm 2,5. Nolo per ogni mese successivo o frazione. (par.ug.=4*10)	40,00				40,00		
	SOMMANO m²					40,00	1,20	48,00
3 S01.01.001.0 8.a	Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in lamiera zincata preverniciata da disporre su bas ... cemento o pvc (dimensioni circa cm 210 x 200 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,56	356,00
4 S01.01.001.0 8.b	Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in lamiera zincata preverniciata da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 210 x 200 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. (par.ug.=100*4)	400,00				400,00		
	SOMMANO m					400,00	1,09	436,00
5 S01.01.001.0 9	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. (par.ug.=18*4)	72,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	0,15	10,80
6 S01.01.001.1 1.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					300,00		
	SOMMANO m²					300,00	2,40	720,00
7 S01.01.001.1 8.a	Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre vertic ... i di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200. (par.ug.=10,00*4)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,67	66,80
8 S01.01.002.2 4.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	67,75	677,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'458,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'458,10
9 S01.01.002.2 4.b	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. (par.ug.=4*10)	40,00				40,00		
	SOMMANO m²					40,00	2,52	100,80
10 S01.01.002.3 6.a	Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox. Fornitura e posa in opera. Capacità 1 5000.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	567,75	567,75
11 S01.01.002.0 1.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... i scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). REFETTORIO UFFICI	1,00 1,00	5,00 2,50	2,400 2,400		12,00 6,00		
	SOMMANO m²					18,00	90,33	1'625,94
12 S01.01.002.0 1.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... i scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). REFETTORIO UFFICI	1,00 1,00	5,00 2,50	2,400 2,400		12,00 6,00		
	SOMMANO m²					18,00	90,33	1'625,94
13 S01.01.002.1 0.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. PREDISPOSIZIONE UFFICIO					6,00		
	SOMMANO addetto					6,00	137,55	825,30
14 S01.01.002.0 5.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... rio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. PREDISPOSIZIONE REFETTORIO					6,00		
	SOMMANO addetto					6,00	13,68	82,08
15 S01.01.002.0 5.b	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... so refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. PREDISPOSIZIONE REFETTORIO *(par.ug.=6*5)	30,00				30,00		
	SOMMANO addetto					30,00	1,24	37,20
16 S01.01.002.1 0.	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... e, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione. PREDISPOSIZIONE UFFICIO *(par.ug.=5*4)	20,00				20,00		
	SOMMANO addetto					20,00	12,26	245,20
	A R I P O R T A R E							7'568,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'568,31
17 S01.01.002.1 6	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e ... lluminazione, ecc.). Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. PULIZIA BARACCAMENTI					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	17,18	309,24
18 S01.08.028.a	BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Allestimento in o ... himico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	247,94	247,94
19 S01.08.028.b	BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Allestimento in o ... gregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Nolo per ogni mese successivo o frazione					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	130,00	650,00
20 S01.08.027	CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,00	14,00
21 S01.08.026	SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento, con DPI già in dotazione.					60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	14,19	851,40
22 S01.03.001.0 4	Treccia per impianto di terra sez. mm² 35, interrata alla profondità di m 0,60, compreso scavo e reinterro.					10,00		
	SOMMANO m					10,00	14,20	142,00
23 S01.03.001.0 5	Dispersore in acciaio zincato Ø mm 20 della lunghezza di m 1,50 per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,90	59,80
24 S01.03.001.0 6	Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,85	123,70
25 S01.03.001.0 8	Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sez. mm² 35.					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,95	418,50
	A R I P O R T A R E							10'384,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'384,89
26 S01.04.001.0 1.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.	7,00			9,000	63,00		
	SOMMANO cad					63,00	0,49	30,87
27 S01.04.001.0 2.d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 430.	7,00			9,000	63,00		
	SOMMANO cad					63,00	0,43	27,09
28 S01.04.001.0 3.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.	1,00			9,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	0,37	3,33
29 S01.04.001.0 6.b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 400 x 400.	7,00			9,000	63,00		
	SOMMANO cad					63,00	1,52	95,76
30 S01.04.002.0 1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II. (par.ug.=4*7)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	3,27	91,56
31 S01.04.002.0 2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lam ... di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II. (par.ug.=4*7)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	4,51	126,28
32 S01.04.002.0 5	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superi ... 150, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,07	25,07
33 S01.04.002.1 1.b	Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per o ... schi diametro cm 60 / triangolo lato cm 60) più pannello integrativo. Nolo per ogni mese o frazione.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,29	18,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'803,17

