

**COMUNE DI VALLEPIETRA**  
**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**SEZIONI STRADALI TIPO**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE  
COMUNALI INTERNE A SALVAGUARDIA DELLA  
VIABILITA' DEL TERRITORIO.**

TAV.04

Scala 1:10

**IL PROGETTISTA**

***STUDIO SCIDA' SRLS***


**STUDIO SCIDA' srls**  
**Via Cassia , 834**  
**00189 ROMA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**ARCH. ERMANNO MILANA**

SEZIONE STRADE CARRABILI

PAVIMENTAZIONE IN  
MONOSTRATO VULCANICO  
SP. CM 5

ALLETTAMENTO CON MALTA  
CEMENTIZIA 5 CM




MASSETTO CON RETE  
ELETTROSALDATA 10 CM

SEZIONE STRADE NON CARRABILI

PAVIMENTAZIONE IN  
MONOSTRATO VULCANICO  
SP. CM 3

ALLETTAMENTO CON MALTA  
CEMENTIZIA 5 CM



MASSETTO NON ARMATO  
5 CM