



COMUNE DI SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale



REGIONE
LAZIO

TITOLO

“Opere di messa a norma antincendio, di efficientamento energetico e messa a norma impiantistica presso l'Asilo Nido del Comune di Subiaco”

R.U.P.

Arch. Daniele Cardoli

Timbro / firma
Responsabile del Progetto



PROGETTO ESECUTIVO

Ing. V.Zorbalas
C.so Cesare Battisti, 13 -
00028 - Subiaco (Rm)
P.iva 11949291006 -

Arch. Maria Zorbalas
Ing. Paolo Pavan
Ing. Marco Del Muto



Per Approvazione del Comune di Subiaco

2	—					
1	—					
0	—	Prima Emissione	Ing. V. Zorbalas	Ing. P. Pavan	Ing. V. Zorbalas	Maggio 2019
ISSUE Em.			Realizzato	Verificato	Approvato	Data
Responsabile commessa	Ing. V.Zorbalas	LIVELLO DI PROGETTO				
Codice identificazione commessa	B16-ED-03	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		
Nome file	B-16-ED-03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Titolo

ELABORATI GENERALI
Analisi Prezzi

A-05

AVVISO PUBBLICO ai sensi della D.G.R. 5 febbraio 2019, n.56, punto 2.c) :

“Contributi per interventi di carattere edilizio finalizzati all'adeguamento tecnico-impiantistico, all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica delle scuole per l'infanzia ed asili nido di proprietà comunale”

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Opere di messa a norma antincendio, di efficientamento energetico, e messa a norma impiantistica presso l'Asilo Nido del Comune di Subiaco

COMMITTENTE: Comune di Subiaco

Subiaco, 13/08/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP02	Fornitura di Plafoniera per montaggio a plafone o sospensione UGR<19 tipo LED Panel 842 o similare 4000K voce da considerarsi comprensiva di montaggio e accessori per il montaggio sospeso E L E M E N T I: (L) Plafoniera cadauno (L) Accessorio per montaggio pendente cadauno (L) Sconto per l'installatore cadauno (E) [M01024a] Operaio installatore 5ª categoria: costo non comprensivo del ... ora	1,000 1,000 1,000 0,250	60,00 26,00 -15,00 26,71	60,00 26,00 -15,00 6,68	MDO
	Sommano euro			77,68	
	Spese Generali 14.00% * (77.68) euro			10,88	
	Sommano euro			88,56	
	Utili Impresa 10% * (88.56) euro			8,86	
	T O T A L E euro / cadauno			97,42	
Nr. 2 NP03	Fornitura e posa in opera corpo illuminante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con diffusore in policarbonato antiabbagliamento ed autoestinguente tipo Disano Oblò 2.0 LED 748 E L E M E N T I: (L) Oblò Disano 748 cadauno (E) [M01024a] Operaio installatore 5ª categoria: costo non comprensivo del ... ora (L) Sconto installatore cadauno	1,000 0,200 1,000	48,00 26,71 -5,00	48,00 5,34 -5,00	MDO
	Sommano euro			48,34	
	Spese Generali 14.00% * (48.34) euro			6,77	
	Sommano euro			55,11	
	Utili Impresa 10% * (55.11) euro			5,51	
	T O T A L E euro / cadauno			60,62	
Nr. 3 NP06	Fornitura di Plafoniera per montaggio a plafone UGR<19 tipo LED Panel 842 o similare 4000K versione emergenza voce da considerarsi comprensiva di montaggio e accessori per il montaggio sospeso E L E M E N T I: (L) Plafoniera tipo disano 842 CLD CELL-E cadauno (L) Accessorio per montaggio pendente cadauno (L) Sconto per l'installatore cadauno (E) [M01024a] Operaio installatore 5ª categoria: costo non comprensivo del ... ora	1,000 1,000 1,000 0,250	190,00 26,00 -30,00 26,71	190,00 26,00 -30,00 6,68	MDO
	Sommano euro			192,68	
	Spese Generali 14.00% * (192.68) euro			26,98	
	Sommano euro			219,66	
	Utili Impresa 10% * (219.66) euro			21,97	
	T O T A L E euro / cadauno			241,63	
Nr. 4 NP07	Fornitura e posa in opera corpo illuminante in policarbonato infrangibile con diffusore in policarbonato riflettore in acciaio, guarnizione di tenuta tipo Disano Hydro LED 960 E L E M E N T I: (L) Disano 960 Hydro LED 164754-00 cadauno (E) [M01024a] Operaio installatore 5ª categoria: costo non comprensivo del ... ora (L) Sconto installatore cadauno	1,000 0,200 1,000	71,00 26,71 -10,00	71,00 5,34 -10,00	MDO
	Sommano euro			66,34	
	Spese Generali 14.00% * (66.34) euro			9,29	
	Sommano euro			75,63	
	Utili Impresa 10% * (75.63) euro			7,56	
	A R I P O R T A R E			83,19	

